

Investitor: Promaria Pojorata

Obiectiv: Imprejmuire teren

Comuna Pojorata

com. Pojorata

Jud. Suceava

Deviz estimativ

NR.	DENUMIRE ARTICOL CANT. U.M.	P.U.	MAT.	MAN.	UTILAJ.	Total
1	TSAC 04C1 Sapatura manuala in spatii limitate mc = 14,00	- 41,10 -	-	575	-	575
2	TSA 04 C11 Imprastierea pamantului cu lopata Mc = 14,00	- 14,20 -	-	199	-	199
3	CI 21A1- ASIM Montare stalpi din teava neagra 2 toli in fundatie beton ML = 82,22	19,95 3,50 0,85	1636	287	70	1993
4	CC02C1+ CZ0302B1 Confectionare si montare otel beton PC 52 fi 12 pentru fixare plasa gard si realizare agrafe ancorare stalpi Kg = 465,00	2,95 1,80 0,11	1372	837	51	2260

5	CL 21A1 – ASIM Montare stalpi din teava metalica neagra cu fi 140 x 5 mm pentru fixare porti MI = 6,00	90,52 4,80 0,80	543	29	5	577
6	CA01B1 + CZ0105A1 Turnare si preparare beton C 8/10 pentru fixare stalpi in fundatie mc = 14,00	180,90 72,00 16,00	2533	1008	224	3765
7	TRA01 A01 Transport beton cu auto betoniera la 1 km Tone = 34,00	- - 4,20	-	-	143	143
8	CL 20A1- ASIM Confectionat poarta metalica din profile metalice rectangulare inclusiv montare accesorii Kg = 140,00	0,90 3,98 1,10	126	557	154	837
9	Procurare teava rectangulara 50x25x4mm MI = 17,00	29,90 - -	508	-	-	508
10	Procurare teava rectangulara 30x15x3 mm MI = 10 ,00	13,80 - -	138	-	-	138
11	Procurare balamale pentru poarta Buc= 4 ,00	21,00 - -	84	-	-	84
12	Procurare dispozitiv inchidere poarta Buc = 1,00	51,00 - -	51	-	-	51

13	CL 21A1 – ASIM Montare plase zincate fi 2,8 mm cu h= 1,50 m Kg = 360,00	5,80 2,20 -	2088	792	-	2880
14	CN 08A2 Vopsitorie elemente metalice MP = 64 ,00	7,60 4,10 -	468	262	-	730
	TOTAL		9547	4546	647	14740
	Contributii asigurari pt. munca 2,25%					102
	TOTAL					14842
	Cheltiueli indirecte 10%					1484
	TOTAL					16326
	PROFIT 5%					816
	TOTAL					17142
	TVA 19%					3257
	TOTAL					20399

Intocmit ing: Zbranca Grigorie



Investitor: Promaria Pojorata

Obiectiv: Imprejmuire teren

Comuna Pojorata

com. Pojorata

Jud. Suceava

Lista cantitati

NR.	DENUMIRE ARTICOL CANT. U.M.	P.U.	MAT.	MAN.	UTILAJ.	Total
1	TSAC 04C1 Sapatura manuala in spatii limitate mc = 14,00					
2	TSA 04 C11 Imprastierea pamantului cu lopata Mc = 14,00					
3	CI 21A1- ASIM Montare stalpi din teava neagra 2 toli in fundatie beton ML = 82,22					
4	CC02C1+ CZ0302B1 Confectionare si montare otel beton PC 52 fi 12 pentru fixare plasa gard si realizare agrafe ancorare stalpi Kg = 465,00					
5	CL 21A1 – ASIM Montare stalpi din teava metalica neagra cu fi 140 x 5 mm pentru fixare porti MI = 6,00					

6	CA01B1 + CZ0105A1 Turnare si preparare beton C 8/10 pentru fixare stalpi in fundatie mc = 14,00					
7	TRA01 A01 Transport beton cu auto betoniera la 1 km Tone = 34,00					
8	CL 20A1- ASIM Confectionat poarta metalica din profile metalice rectangulare inclusiv montare accesorii Kg = 140,00					
9	Procurare teava rectangulara 50x25x4mm Ml = 17,00					
10	Procurare teava rectangulara 30x15x3 mm Ml = 10 ,00					
11	Procurare balamale pentru poarta Buc= 4 ,00					
12	Procurare dispozitiv inchidere poarta Buc = 1,00					
13	CL 21A1 – ASIM Montare plase zincate fi 2,8 mm cu h= 1,50 m Kg = 360,00					
	CN 08A2					

14	Vopsitorie elemente metalice MP = 64 ,00					
	TOTAL					
	Contributii asigurari pt. munca 2,25%					
	TOTAL					
	Cheltiueli indirecte 10%					
	TOTAL					
	PROFIT 5%					
	TOTAL					
	TVA 19%					
	TOTAL					

Intocmit ing: Zbranca Grigorie

